CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA
CĒSU NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tālr. 64161800; dome@cesunovads.lv
www.cesunovads.lv

Lēmuma projekts

Par Cēsu novada domes 2024.gada 27.decembra Noteikumu Nr.__

"Kārtība, kādā tiek veikta rakšanas darbu atļauju izsniegšana Cēsu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo ceļu un ielu zemes nodalījuma joslā" apstiprināšanu

Ziņo E. Kurpnieks, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks

Ar 2023. gada 1. janvāri spēku zaudēja 1994. gada 19. maija Likums "Par pašvaldībām", kas paredzēja pašvaldību tiesības izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, par pašvaldības inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras aizsardzību, nosakot, ka šo jomu regulē būvniecību regulējoši normatīvie akti. Lai Cēsu novadā panāktu vienotu pieeju rakšanas darbu atļauju izsniegšanā, rakšanas darbu izpildes uzraudzības nodrošināšanā, kā arī garantijas noteikumu nodrošināšanā, ir nepieciešama iekšēja kārtība, kas nosaka atbildīgo darbinieku rīcību kopumu un nepieciešamo dokumentāciju, neatkarīgi no būvniecības procesā izvirzītajām prasībām.

2024.gada 20.jūnijā Cēsu novada dome pieņēma lēmumu Nr.297 "Par Cēsu novada domes noteikumu "Kārtība, kādā tiek veikta rakšanas darbu atļauju izsniegšana Cēsu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo ceļu un ielu zemes nodalījuma joslā " (turpmāk – noteikumi) apstiprināšanu".

Piemērojot noteikumus, darba procesā paradījās dažādas situācijas, kur radās nepieciešamība veikt izmaiņas noteikumos kā arī tos papildināt un pilnveidot. Lai atvieglotu noteikumu piemērošanu un ņemot vērā grozījumu apjomu, uz domes sēdi tiek virzīta jauna noteikumu redakcija.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu, Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 12.12.2024. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu novada dome nolemj:

1. Izdot Cēsu novada domes 2024.gada _____ noteikumus Nr.____"Kārtība, kādā tiek veikta rakšanas darbu atļauju izsniegšana Cēsu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo ceļu un ielu zemes nodalījuma joslā" saskaņā ar pielikumu;

2. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei un apvienību pārvaldēm;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Sagatavoja: Egils Kurpnieks, Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks

Saskaņots ar: Juridiskās pārvaldes juristi Janu Paulu;

Apvienību pārvaldēm

Nosūtīt: FIBU Apvienību pārvaldēm, Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei, Pašvaldības policijai

Sagatavots: 2024. gada 8.novembrī

____Pielikums
Cēsu novada domes
27.12.2024. lēmumam Nr.__

APSTIPRINĀTS
ar Cēsu novada domes
27.12.2024. lēmumu Nr.__

Noteikumi
Cēsīs, Cēsu novadā

2024.gada ____.janvārī Nr.___

Kārtība, kādā tiek veikta rakšanas darbu atļauju izsniegšana Cēsu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo ceļu un ielu zemes nodalījuma joslā

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Noteikumu (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā fiziskām un juridiskām personām (turpmāk - Personām) tiek izsniegta atļauja (slēgts līgums) veikt rakšanas darbus Cēsu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldības) īpašumā vai valdījumā esošu ceļu un ielu (turpmāk - Autoceļu) zemes nodalījuma joslās veicot maģistrālo inženiertīklu pārbūvi, izbūvi, remontdarbus vai privātīpašumu pieslēgšanu inženiertīkliem.
2. Noteikumi neattiecas uz Personām kas veic:
   2.1. Autoceļu vai inženiertīklu izbūves un pārbūves darbus Pašvaldības uzdevumā;
   2.2. Valsts aizsardzības komunikāciju (tranšeju, aizsargbūvju) izbūvi militāra apdraudējuma vai karadarbības gadījumā.

II. PIETEIKUMA SAŅEMŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

3. Persona pirms šo noteikumu 1. punktā minēto darbību uzsākšanas iesniedz Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei (turpmāk – ĪAP) vai atbilstoši teritoriālajam iedalījumam, attiecīgajā apvienības pārvaldē (turpmāk - AP) pieteikumu (pielikums Nr.1 par rakšanas darbu atļaujas izsniegšanu.
4. ĪAP vai AP 5 (piecu) darba dienu laikā izskata pieteikumu un izsniedz Personai sarakstu ar trešās puses - rakšanas darbu vietu (turpmāk tekstā - Objektu) šķērsojošo vai piegulošo inženiertīklu turētājiem, no kuriem saņemams rakšanas darbu saskaņojums, kā arī papildus dokumentu pieprasījumu, ja nepieciešama papildus informācija vai satiksmes organizācijas shēma u.tml.
5. Pēc nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas ĪAP/AP 5 (piecu) darba dienu laikā sagatavo un izsniedz vai nosūta Personai parakstīšanai Līgumu (pielikums Nr.2) un pievienotos dokumentus (saskaņotu satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā, u.c.).
6. Ar Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi stājas spēkā atļauja veikt rakšanas darbus.
7. Par Līguma noslēgšanu ĪAP/AP informē Cēsu novada Pašvaldības policiju un nepieciešamības gadījumā (rakšanas darbu laikā tiek slēgta satiksme vai rakšanas darbi notiek uz maģistrālajiem autoceļiem) informē Cēsu novada Centrālās administrācijas Komunikāciju pārvaldi par publikācijas nepieciešamību sabiedrības informēšanai par noteikta laika satiksmes ierobežojumiem Autoceļā.

8. Inženiertīklu avāriju gadījumā:
   8.1. Persona kartogrāfiski un sazinoties ar citu inženiertīklu turētājiem pārliecinās par citu inženiertīklu klātbūtni Objektā, informē ĪAP/AP par avāriju un uzsāk avārijas rakšanas darbus.
   8.2. Vienas darba dienas laikā vai tiklīdz ir apzināts ielas elementa (seguma virsmas, zaļās zonas platība) bojājuma apjoms, persona iesniedz ĪAP/AP Pieteikumu rakšanas darbu atļaujas saņemšanai.
   8.3. ĪAP/AP sagatavo Līgumu (pielikums Nr.2) un nosūta Personai parakstīšanai, ja ar personu nav noslēgts līgums (pielikums Nr. 3) par rakšanas darbu veikšanu inženiertīklu avārijas gadījumā (turpmāk – Avārijas darbu līgums). Avārijas darbu līgumu ar personu slēdz uz laika periodu, kas nav ilgāks par 12 mēnešiem.
   8.4. Persona atbilstoši Līguma nosacījumiem veic ielas vai ietves seguma un/vai zaļās zonas atjaunošanas darbus.

III. LĪGUMA IZPILDE UN KONTROLE

9. Noteikumu 1. punktā minēto darbību veikšanas laikā ĪAP/AP seko līdzi Objektam piegulošā Autoceļu un ietvju ceļu posma tehniskajam stāvoklim, Līgumā noteiktajam būvdarbu termiņam, pārliecinās par satiksmes organizācijas shēmā ietverto satiksmes organizācijas elementu atbilstošu izvietojumu.
10. Persona nodrošina Līgumā noteikto pienākumu, darbu termiņu un garantijas nosacījumu izpildi.
11. Pēc noteikumu 1. punktā minēto darbību pabeigšanas Persona informē ĪAP/AP Līgumā noteikto pārstāvi par darbu pabeigšanu un 3 (trīs) dienu laikā abas puses veic kopīgu Objekta apsekošanu un Līguma par rakšanas darbu veikšanu izpildes akta sastādīšanu (pielikums Nr.4.).
12. Šo noteikumu 11. punktā minētā akta abpusējas parakstīšanas brīdis uzskatāmas par Līguma noteikto garantijas perioda sākumu.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

13. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Cēsu novada domes 20.06.2024. Noteikumi Nr. 241 "Kārtība, kādā tiek veikta rakšanas darbu atļauju izsniegšana Cēsu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo ceļu un ielu zemes nodalījuma joslā".

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS

(rakšanas darbu atļaujas saņemšanai Cēsu novada pašvaldības ceļu vai ielu nodalījuma robežās)

Juridiska persona	Darbu veids	Darbu veicējs:	
	□ **Plānoti**	Juridiskā adrese/reģ.Nr.:	
	□ **Avārijas**	e-pasts (saziņai un/vai rēķinu nosūtīšanai):	

Fiziska persona	Darbu veids	Vārds, uzvārds:	
	□ **Plānoti**	Deklarētā dzīvesvietas adrese un personas kods:	
	□ **Avārijas**	e-pasts (saziņai un/vai rēķinu nosūtīšanai):	

Skatīts un atbalstīts Cēsu novada pašvaldības Satiksmes drošības komisijā (vajadzīgo apvilkt/atzīmēt ar V):	JĀ _____ (Lēmuma datums)	NĒ_____

Nr. p k.	**DARBU VEIKŠANAS ADRESE, KADASTRA NR.**	**DARBU VEIDS**	**IELAS ELEMENTA SEGUMS, PLATĪBA (m^2; t.m; gab.)**								**DARBA SĀKUMS, DATUMS**	**DARBA BEIGAS, DATUMS**
			IETVE			**BRAUCAMĀ DAĻA**				**ZAĻĀ ZONA**		
			ASFALTS/ MELNAIS SEGUMS	**FLĪZES**	**BRUĢIS**	**ASFALTS/ MELNAIS SEGUMS**	**FLĪZES**	**BRUĢIS**	**GRANTS**	**ZĀLIENS, KOKAUGI, APSTĀDĪJUMI**		

Būvniecības dokumentācijas atļaujas numurs un izdošanas datums		
Nr.BIS-BL		

Rakšanas darbu un seguma atjaunošanas darbu veicējs	
Uzņēmuma nosaukums	
Juridiskā adrese	
Reģistrācijas numurs	
Atbildīgā persona (Vārds, uzvārds, e-pasts, tel.)	

Ierosinātājs (Atbildīgais darbu vadītājs vai uzņēmuma vadītājs / pilnvarotā persona*/ īpašnieks):

_____ tālr._____

Vārds, uzvārds Paraksts

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums Nr.2

Līgums Nr.

par rakšanas darbu veikšanu

Cēsīs, Cēsu novadā Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums

Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 (turpmāk – Pašvaldība), kuru pamatojoties uz _____ pārstāv tās _____ no vienas puses, un

_____(turpmāk – Darbu veicējs), kuru pamatojoties uz _____ pārstāv tās _____ abi kopā saukti "Puses", bet atsevišķi – "Puse", noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. **Līguma priekšmets**

1.1. Darbu veicējs veic rakšanas darbus _____ *(adrese, kadastra Nr.)* **_____** (turpmāk – Objekts) veicot _____ (*darbu apraksts, veids, kas norādīts pieteikuma veidlapā*) _____ (turpmāk – Darbi). Darbu veicējs apņemas pabeigt Darbus līdz _____ . Izpildes termiņā tiks veikti sekojoši Darbu apjomi:

1.1.1. ielas, ceļa, ietves seguma atjaunošana _____m^2 platībā;

1.1.2. zaļās zonas un zālāja atjaunošana _____m^2 platībā.

2. **Darbu veicēja pienākumi**

2.1. Darbu veicējs veic Darbus, ievērojot Aizsargjoslu likuma 35. pantā un citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības.

2.2. Darbu veicējs saskaņo Darbus ar inženierkomunikāciju turētājiem un ievēro inženierkomunikāciju turētāju izvirzītās prasības.

2.3. Par uzrādīto inženierkomunikāciju saglabāšanu būvdarbu laikā atbildīgā persona Objektā ir _____.

2.4. Darbu veikšanas laikā Darbu veicējs apņemas:

2.4.1. nodrošināt, lai Objekta vieta tiktu aprīkota ar satiksmes organizācijas tehniskiem līdzekļiem (ceļazīmes, barjeras, u.tml.);

2.4.2. nepieciešamības gadījumā uzstādīt gājēju tiltiņus;

2.4.3. tumšajā diennakts laikā un nepietiekamos redzamības apstākļos nodrošināt Objekta redzamību ar gaismu atstarojošiem materiāliem uz rakšanas zonas robežas;

2.4.4. nodrošināt, lai komunikāciju aku vāki un elektrības sadales skapji, koki un citi labiekārtošanas elementi rakšanas Darbu gaitā netiktu apbērti;

2.4.5. sagatavot un saskaņot satiksmes organizācijas shēmu Darbu veikšanai uz ielām, ceļiem (avārijas gadījumā satiksmes organizācijas shēma nepieciešama, ja Darbu izpildes termiņš ir garāks par 2 dienām);

2.4.6. nepārvietot pa ielām, ceļiem, iekšpagalmiem, ietvēm un veloceļiem kāpurķēžu tehniku vai citu tehniku, kas bojā ielas vai ceļa segumu.

2.5. Identificējot apakšzemes komunikācijas, kas nav uzrādītas tehniskajos dokumentos, Darbu veicējs nekavējoties pārtrauc Darbus, izsauc identificētās inženierkomunikācijas turētāju vai tiesisko valdītāja pārstāvi un veic nepieciešamās darbības, lai pasargātu identificētās apakšzemes komunikācijas no bojājumiem.

2.6. Pēc Darbu pabeigšanas Darbu veicējs apņemas veikt šādus Atjaunošanas darbus:

2.6.1. desmit dienu laikā no Darbu pabeigšanas brīža atjaunot brauktuvju, ietvju un veloceliņu segumu un iepriekšējās satiksmes organizācijas shēmas (t. sk. horizontālo apzīmējumu);

2.6.1.1. nepiemērotos klimatiskajos apstākļos rudens, ziemas un pavasara periodā, kad vidējā diennakts gaisa temperatūra ir zemāka par +10^{0}C, ceļos un ielās ar melno segumu veikt pagaidu virskārtas atjaunošanu ar auksto asfaltu un atbilstošos laikapstākļos un ne vēlāk kā līdz 1.jūnijam veikt pilnu būvdarbu zonas seguma atjaunošanu. Divkārtu/trīskārtu virsmas apstrādes brauktuvi un horizontālos apzīmējumus atbilstošā tehnoloģijā atjaunot ne vēlāk kā līdz 15. jūnijam;

2.6.1.2. nepiemērotos klimatiskajos apstākļos rudens, ziemas un pavasara periodā, kad vidējā diennakts gaisa temperatūra ir zemāka par +10^{0}C veikt būvdarbu zonas/pagaidu remontdarbu efektivitātes uzraudzību un nepieciešamus atkārtotus remontdarbus, nodrošinot ceļu satiksmes dalībnieku drošību un netraucētu pārvietošanos;

2.6.2. savākt un aiztransportēt lieko grunti un būvgružus;

2.6.3. aizberot tranšejas un būvbedres nodrošināt:

2.6.3.1. tranšeju un būvbedru, kas atrodas satiksmes kustībai un transporta līdzekļu stāvēšanai izbūvētajās inženierbūvēs (brauktuves, ietves, gājēju un velosipēdu ceļi, laukumi), aizbēršanu ar salizturīgās kārtas būvniecībai paredzētajiem materiāliem pa slāņiem līdz nesaistītu minerālmateriālu pamatnes vai seguma konstrukcijai, kur katra slāņa biezums nepārsniedz 0,30 m, katru slāni rūpīgi noblīvējot. Nesaistītu minerālmateriālu pamatne (ja seguma virskārta ir asfaltbetons vai bruģis) vai nesaistītu minerālmateriālu segums uzberams un noblīvējams 20 cm biezā kārtā līdz attiecīgās inženierbūves seguma augšējai horizontālajai atzīmei, ievērtējot seguma virskārtas biezumu, vai atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā izstrādātajai un apstiprinātajai projekta dokumentācijai un inženierbūves īpašnieka izdotajiem tehniskajiem noteikumiem;

2.6.3.2. līdz ceļa seguma atjaunošanai aizbērtu tranšeju uzturēšanu tādā stāvoklī, kas nodrošina ceļu satiksmes dalībnieku drošību un netraucētu pārvietošanos.

2.6.4. atjaunojot brauktuvju segumu, nodrošināt:

2.6.4.1. pilsētu maģistrālajās un tranzīta ielās ar asfaltbetona segumu - konstruktīvo kārtu līdz asfaltbetona segumam tranšejas platumā un garumā, asfaltbetona segums (6 cm saistes kārta + 4cm dilumkārta) tranšejas platumā un garumā, kā arī papildus 0,5 m uz katru pusi. Ja attālums līdz ielas asfaltbetona seguma malai paliek mazāks par 0,5m, šajā pusē segums atjaunojams pilnā platumā līdz seguma malai;

2.6.4.2. pārējās ielās un ceļos ar asfaltbetona segumu un ielās ar divkārtu vai trīskārtu virsmas apstrādi – konstruktīvo kārtu līdz asfaltbetona/virsmas segumam tranšejas platumā un garumā, asfaltbetona segums (6 cm)/ divkārtu vai trīskārtu virsmas segums tranšejas platumā un garumā, kā arī papildus 0,5 m uz katru pusi. Ja attālums līdz ielas seguma malai paliek mazāks par 0,5 m, šajā pusē segums atjaunojams pilnā platumā līdz seguma malai.

2.6.4.3. ielās un ceļos ar bruģa segumu – konstruktīvo kārtu līdz bruģa segumam tranšejas garumā un platumā, bruģa segums tranšejas garumā un platumā, kā arī papildus 0,5 m uz katru pusi. Ja attālums līdz ielas bruģa seguma malai paliek mazāks par 0,5 m, šajā pusē segums atjaunojams pilnā platumā līdz seguma malai;

2.6.4.4. ielās un ceļos ar nesaistītu minerālmateriālu segumu, brauktuves atjaunošanu tranšeju platumā un garumā, veicot profilēšanu un noplanējot ielu visā tās platumā;

2.6.4.5. ielas brauktuves un laukuma asfaltbetona seguma atjaunošanu, ne tikai tranšejas vai būvbedres laukumā, bet arī Darbu procesā radušos seguma deformācijas izplatīšanās joslās. Seguma atjaunošanas robežas un nepieciešamais šķērsprofils precizējams Cēsu novada Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē vai apvienību pārvaldēs. Darbu veicējs nodrošina atjaunoto ielu un ceļu seguma ģeometrisko nemainīgumu.

2.6.5. atjaunojot ietves un veloceliņus nodrošināt:

2.6.5.1. ietves un veloceliņa seguma atjaunošanu taisnās līnijās paralēli vai perpendikulāri attiecībā pret ielas asi;

2.6.5.2. ietves un veloceliņa ar asfaltbetona/bruģa segumu, konstruktīvo kārtu tranšejas garumā un platumā, asfaltbetona/bruģa segumu tranšejas platumā un garumā, kā arī papildus – ietves šķērsvirzienā līdz tuvākajai ietves malai un 0,25 m uz otru pusi (ja no neatjaunojamās ietves daļas līdz otrai ietves malai paliek mazāka par 0,5 m, tad ietves asfaltbetona/bruģa segums jāatjauno pilnā platumā), ietves garenvirzienā 0,5 m uz katru

pusi;

2.6.5.3. ietves un veloceliņa ar grants segumu tranšejas platumā, uzberot 20 cm biezu grants virskārtas materiālu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un noplanējot brauktuvi visā tās platumā.

2.6.6. atjaunot zaļo zonu Darbu veikšanas vietā un ap to;

2.6.7. atjaunot virszemes ceļu un ielu būves (apmales, aizsargstabiņi, apgaismošanas stabi, transporta un gājēju nožogojumi u.c.), tās novietojot iepriekšējās vietās, ievērojot būvniecības normatīvu prasības;

2.6.8. trīs darba dienu laikā:

2.6.8.1. atjaunot zālienu Darbu vietā, uzberot auglīgās auglīgās augsnes slāni vismaz 10 cm biezumā;

2.6.8.2. novākt akmeņu un šķembas;

2.6.8.3. noplanēt uzvesto melnzemi;

2.6.8.4. iesēt zāliena sēklu maisījumu, izsējot vismaz 40g/m^2, sēklas jāiestrādā augsnē, pieveltņojot sējumu;

2.6.9. saglabāt Darbu laikā izrakto stādu (dekoratīvie krūmi, ziemcietes, u.c.) kvalitāti. Pēc Darbu beigšanas saglabātos vai līdzvērtīgus stādus iestādīt iepriekšējās vietās, ievērojot nepieciešamo stādīšanas dziļumu.

3. **Darbu veikšanas termiņš**

3.1. Līguma izpildi apliecina Pušu parakstīts Līguma par rakšanas darbu veikšanu noslēgšanas/apsekošanas akts (turpmāk – Akts).

3.2. Darbu veicējs sagatavo Aktu un iesniedz Pašvaldībai, kad ir izpildīti Līguma 2.6.punkta nosacījumi. Pašvaldības pārstāvis veic Objekta apsekošanu. Ja tiek konstatēts, ka Darbu veicējs daļēji vai pilnībā nav izpildījis Līguma nosacījumus, Pašvaldība ir tiesīga neparakstīt Aktu un noteikt termiņu neatbilstību novēršanai.

3.3. Ja Darbu veicējs nevar veikt Darbus Līguma 1.1. punktā norādītajā termiņā, Darbu veicējs iesniedz Pašvaldībai Līguma par rakšanas darbu veikšanu termiņa pagarinājuma pieteikumu (turpmāk – Pieteikums).

3.4. Pašvaldība izskata Pieteikumu 2 (divu) darba dienu laikā un sniedz atbildi Līguma 5.5.2. minētai Darbu veicēja kontaktpersonai.

3.5. Par Darbu veikšanas pagarinājumu Puses vienojas rakstiski. Šāda vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4. **Darbu veicēja atbildība**

4.1. Darbu veicējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pašvaldībai un trešajām personām, ja Darbu veicējs neievēro šī Līguma nosacījumu un normatīvo aktu prasības.

4.2. Darbu veicējs apliecina, ka Līguma 2.6. punktā noteiktajā kārtībā atjaunotā ceļu un ielu seguma garantijas termiņš ir ne mazāks, kā 12 (divpadsmit) mēneši.

4.3. Ja Darbu veikšana nepieciešama ceļos vai ielās, kuru būvniecībai piesaistīti Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu fondu līdzfinansējuma līdzekļi un nav beidzies projekta uzraudzības termiņš, Darbu uzsākšana pieļaujama tikai pēc Pašvaldības Attīstības komisijas pozitīva lēmuma pieņemšanas. Darbiem prioritāri pielietojama caurdures metode. Šajā gadījumā ceļu un ielu seguma atjaunošanas garantijas termiņu nosaka līdzvērtīgu izbūvētās ielas vai ceļa garantijas periodam, bet ne īsāku kā Līguma 4.2. punktā minēto termiņu.

4.4. Ja netiek ievērots Līguma 2.6. punktā noteiktā Atjaunošanas darbu kārtība un termiņš, Pašvaldība brīdina Darbu veicēju un nosaka termiņu, kādā jāveic Atjaunošanas darbi. Pašvaldībai ir tiesība piemērot soda sankcijas Darbu veicējam par katru Līguma 2.6. punktā noteiktā termiņa kavējuma dienu 100 EUR fiziskai personai un 500 EUR juridiskai personai. Gadījumā, ja Atjaunošanas darbi netiek veikti Pašvaldības noteiktajā termiņā, Pašvaldība organizē neizpildīto Darbu veikšanu un iesniedz Darbu veicējam rēķinu par veiktajiem Atjaunošanas darbiem.

4.5. Ja atjaunotā ceļa vai ielas seguma garantijas termiņā tiek konstatētas seguma deformācijas (maksimālā atstarpe starp esošo un atjaunoto segumu pārsniedz 10 mm), Pašvaldība uzaicina Darbu veicēja atbildīgo pārstāvi uz kopīgu objekta apsekošanu un defektu akta sastādīšanu, nosakot termiņu kādā Darbu veicējam jāveic seguma atjaunošana, ja tiek konstatēts, ka defekti radušies Darbu veicēja darbu izpildes rezultātā.

Darbu veicējs veic Atjaunošanas darbus par saviem līdzekļiem defektu aktā norādītajā termiņā. Gadījumā, ja atkārtota seguma atjaunošana netiek veikta defektu aktā norādītajā termiņā, Pašvaldība organizē neizpildīto Darbu veikšanu un iesniedz Darbu veicējam rēķinu par veiktajiem Atjaunošanas darbiem.

5. Pārējie noteikumi

5.1. Līgums stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

5.2. Līgums ir **uzskatāms par rakšanas darbu atļauju**.

5.3. Līgums var tikt grozīts un papildināts Pusēm savstarpēji vienojoties. Šādas vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses.

5.4. Visus strīdus, kas Pusēm rodas Līguma izpildes gaitā Puses risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja pārrunu ceļā vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.5. Pušu kontaktpersonas ar Līguma izpildi saistītos jautājumos:

5.5.1. Pašvaldības kontaktpersona - _____.

5.5.2. Darbu veicēja kontaktpersona - _____.

5.6. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pašvaldības un viens eksemplārs atrodas pie Darbu veicēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

VAI

Līgums sagatavots un parakstīts latviešu valodā. Līgums elektroniska dokumenta veidā tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Līguma un tā pielikumu abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.

[*pirms līguma slēgšanas tiek norādīts atbilstošais Līguma punkta formulējums atkarībā no līguma parakstīšanas veida (papīra vai elektroniskā formātā)*].

5.7. Līgumam tā noslēgšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

5.7.1. Darbu veicēja pieteikums rakšanas darbu atļaujas saņemšanai;

5.7.2. Akts par rakšanas un seguma atjaunošanas darbu veikšanas izpildi.

Cēsu novada pašvaldība	**Darbu veicējs, nosaukums**
Reģ. Nr. 90000031048	Reģ. Nr.
Raunas iela 4, Cēsis,	Adrese
Cēsu novads, LV-4101	LV-
Tālr. 64161800	Tālr.
e-pasta adrese: dome@cesunovads.lv	e-pasta adrese:
_____	_____
Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs/ Apvienības pārvaldes vadītājs	Pārstāvis

Pielikums Nr.3

Līgums Nr.

par rakšanas darbu veikšanu inženiertīklu avārijas gadījumos

Cēsīs, Cēsu novadā Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums

Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 (turpmāk – Pašvaldība), kuru pamatojoties uz _____ pārstāv tās _____ no vienas puses,

un (inženiertīklu nosaukums) inženiertīklu turētājs saskaņā ar _____ _____(turpmāk – Darbu veicējs), kuru pamatojoties uz _____ pārstāv tās _____ abi kopā saukti "Puses", bet atsevišķi – "Puse", noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Darbu veicējs veic rakšanas darbus pieteikumā (rakšanas darbu atļaujas saņemšanai Cēsu novada pašvaldības ceļu vai ielu nodalījuma robežās) (turpmāk – Pieteikumā) minētajā īpašumā (turpmāk – Objekts) veicot remontdarbus (turpmāk – Darbi) Pieteikumā minētajā termiņā un apjomā.

2. Darbu veicēja pienākumi

2.1. Darbu veicējs veic Darbus, ievērojot Aizsargjoslu likuma 35. pantā un citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības.

2.2. Darbu veicējs saskaņo Darbus ar inženierkomunikāciju turētājiem un ievēro inženierkomunikāciju turētāju izvirzītās prasības.

2.3. Par uzrādīto inženierkomunikāciju saglabāšanu būvdarbu laikā atbildīgā persona Objektā ir _____.

2.4. Darbu veikšanas laikā Darbu veicējs apņemas:

2.4.1. nodrošināt, lai Objekta vieta tiktu aprīkota ar satiksmes organizācijas tehniskiem līdzekļiem (ceļazīmes, barjeras, u.tml.);

2.4.2. nepieciešamības gadījumā uzstādīt gājēju tiltiņus;

2.4.3. tumšajā diennakts laikā un nepietiekamos redzamības apstākļos nodrošināt Objekta redzamību ar gaismu atstarojošiem materiāliem uz rakšanas zonas robežas;

2.4.4. nodrošināt, lai komunikāciju aku vāki un elektrības sadales skapji, koki un citi labiekārtošanas elementi rakšanas Darbu gaitā netiktu apbērti;

2.4.5. sagatavot un saskaņot satiksmes organizācijas shēmu Darbu veikšanai uz ielām, ceļiem (avārijas gadījumā satiksmes organizācijas shēma nepieciešama, ja Darbu izpildes termiņš ir garāks par 2 dienām);

2.4.6. nepārvietot pa ielām, ceļiem, iekšpagalmiem, ietvēm un veloceļiem kāpurķēžu tehniku vai citu tehniku, kas bojā ielas vai ceļa segumu.

2.5. Identificējot apakšzemes komunikācijas, kas nav uzrādītas tehniskajos dokumentos, Darbu veicējs nekavējoties pārtrauc Darbus, izsauc identificētās inženierkomunikācijas turētāju vai tiesisko valdītāja pārstāvi un veic nepieciešamās darbības, lai pasargātu identificētās apakšzemes komunikācijas no bojājumiem.

2.6. Pēc Darbu pabeigšanas Darbu veicējs apņemas veikt šādus Atjaunošanas darbus:

2.6.1. desmit dienu laikā no Darbu pabeigšanas brīža atjaunot brauktuvju, ietvju un veloceliņu segumu un iepriekšējās satiksmes organizācijas shēmas (t. sk. horizontālo apzīmējumu);

2.6.1.1. nepiemērotos klimatiskajos apstākļos rudens, ziemas un pavasara periodā, kad vidējā diennakts gaisa temperatūra ir zemāka par $+10^0$C, ceļos un ielās ar melno segumu veikt pagaidu virskārtas atjaunošanu ar auksto asfaltu un atbilstošos laikapstākļos un ne vēlāk kā līdz 1.jūnijam veikt pilnu būvdarbu zonas seguma atjaunošanu. Divkārtu/trīskārtu virsmas apstrādes brauktuvi un horizontālos apzīmējumus atbilstošā tehnoloģijā atjaunot ne vēlāk kā līdz 15. jūnijam;

2.6.1.2. nepiemērotos klimatiskajos apstākļos rudens, ziemas un pavasara periodā, kad vidējā diennakts gaisa temperatūra ir zemāka par $+10^0$C veikt būvdarbu zonas/pagaidu remontdarbu efektivitātes uzraudzību un nepieciešamus atkārtotus remontdarbus, nodrošinot ceļu satiksmes dalībnieku drošību un netraucētu pārvietošanos;

2.6.2. savākt un aiztransportēt lieko grunti un būvgružus;

2.6.3. aizberot tranšejas un būvbedres nodrošināt:

2.6.3.1. tranšeju un būvbedru, kas atrodas satiksmes kustībai un transporta līdzekļu stāvēšanai izbūvētajās inženierbūvēs (brauktuves, ietves, gājēju un velosipēdu ceļi, laukumi), aizbēršanu ar salizturīgās kārtas būvniecībai paredzētajiem materiāliem pa slāņiem līdz nesaistītu minerālmateriālu pamatnes vai seguma konstrukcijai, kur katra slāņa biezums nepārsniedz 0,30 m, katru slāni rūpīgi noblīvējot. Nesaistītu minerālmateriālu pamatne (ja seguma virskārta ir asfaltbetons vai bruģis) vai nesaistītu minerālmateriālu segums uzberams un noblīvējams 20 cm biezā kārtā līdz attiecīgās inženierbūves seguma augšējai horizontālajai atzīmei, ievērtējot seguma virskārtas biezumu, vai atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā izstrādātajai un apstiprinātajai projekta dokumentācijai un inženierbūves īpašnieka izdotajiem tehniskajiem noteikumiem;

2.6.3.2. līdz ceļa seguma atjaunošanai aizbērtu tranšeju uzturēšanu tādā stāvoklī, kas nodrošina ceļu satiksmes dalībnieku drošību un netraucētu pārvietošanos.

2.6.4. atjaunojot brauktuvju segumu, nodrošināt:

2.6.4.1.pilsētu maģistrālajās un tranzīta ielās ar asfaltbetona segumu - konstruktīvo kārtu līdz asfaltbetona segumam tranšejas platumā un garumā, asfaltbetona segums (6 cm saistes kārta + 4cm dilumkārta) tranšejas platumā un garumā, kā arī papildus 0,5 m uz katru pusi. Ja attālums līdz ielas asfaltbetona seguma malai paliek mazāks par 0,5m, šajā pusē segums atjaunojams pilnā platumā līdz seguma malai;

2.6.4.2. pārējās ielās un ceļos ar asfaltbetona segumu un ielās ar divkārtu vai trīskārtu virsmas apstrādi – konstruktīvo kārtu līdz asfaltbetona/virsmas segumam tranšejas platumā un garumā, asfaltbetona segums (6 cm)/ divkārtu vai trīskārtu virsmas segums tranšejas platumā un garumā, kā arī papildus 0,5 m uz katru pusi. Ja attālums līdz ielas seguma malai paliek mazāks par 0,5 m, šajā pusē segums atjaunojams pilnā platumā līdz seguma malai.

2.6.4.3. ielās un ceļos ar bruģa segumu – konstruktīvo kārtu līdz bruģa segumam tranšejas garumā un platumā, bruģa segums tranšejas garumā un platumā, kā arī papildus 0,5 m uz katru pusi. Ja attālums līdz ielas bruģa seguma malai paliek mazāks par 0,5 m, šajā pusē segums atjaunojams pilnā platumā līdz seguma malai;

2.6.4.4 ielās un ceļos ar nesaistītu minerālmateriālu segumu, brauktuves atjaunošanu tranšeju platumā un garumā, veicot profilēšanu un noplanējot ielu visā tās platumā;

2.6.4.5. ielas brauktuves un laukuma asfaltbetona seguma atjaunošanu, ne tikai tranšejas vai būvbedres laukumā, bet arī Darbu procesā radušos seguma deformācijas izplatīšanās joslās. Seguma atjaunošanas robežas un nepieciešamais šķērsprofils precizējams Cēsu novada Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē vai apvienību pārvaldēs. Darbu veicējs nodrošina atjaunoto ielu un ceļu seguma ģeometrisko nemainīgumu.

2.6.5. atjaunojot ietves un veloceliņus nodrošināt:

2.6.5.1. ietves un veloceliņa atjaunotās daļas asfaltbetona seguma apjomu taisnās līnijās paralēli vai perpendikulāri ielas asij;

2.6.5.2. ietves un veloceliņa ar asfaltbetona/bruģa segumu, konstruktīvo kārtu tranšejas garumā un platumā, asfaltbetona/bruģa segumu tranšejas platumā un garumā, kā arī papildus – ietves šķērsvirzienā līdz tuvākajai ietves malai un 0,25 m uz otru pusi (ja no neatjaunojamās ietves daļas līdz otrai ietves malai paliek mazāka par 0,5 m, tad ietves asfaltbetona/bruģa segums jāatjauno pilnā platumā), ietves garenvirzienā 0,5 m uz katru pusi;

2.6.5.3. ietves un veloceliņa ar grants segumu tranšejas platumā, uzberot 20 cm biezu grants virskārtas materiālu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un noplanējot brauktuvi visā tās platumā.

2.6.6. atjaunot zaļo zonu Darbu veikšanas vietā un ap to;

2.6.7. atjaunot virszemes ceļu un ielu būves (apmales, aizsargstabiņi, apgaismošanas stabi, transporta un gājēju nožogojumi u.c.), tās novietojot iepriekšējās vietās, ievērojot būvniecības normatīvu prasības;

2.6.8. trīs darba dienu laikā:

2.6.8.1. atjaunot zālienu Darbu vietā, uzberot auglīgās auglīgās augsnes slāni vismaz 10 cm biezumā;

2.6.8.2. novākt akmeņu un šķembas;

2.6.8.3. noplanēt uzvesto melnzemi;

2.6.8.4. iesēt zāliena sēklu maisījumu, izsējot vismaz 40g/m^2, sēklas jāiestrādā augsnē, pieveltņojot sējumu;

2.6.9. saglabāt Darbu laikā izrakto stādu (dekoratīvie krūmi, ziemcietes, u.c.) kvalitāti. Pēc Darbu beigšanas saglabātos vai līdzvērtīgus stādus iestādīt iepriekšējās vietās, ievērojot nepieciešamo stādīšanas dziļumu.

3. Darbu veikšanas termiņš

3.1. Darbu izpildi apliecina Pušu parakstīts Līguma par rakšanas darbu veikšanu noslēgšanas/apsekošanas akts (turpmāk – Akts).

3.2. Darbu veicējs par katru Objektu sagatavo Aktu un iesniedz Pašvaldībai, kad ir izpildīti Līguma 2.6.punkta nosacījumi. Pašvaldības pārstāvis veic Objekta apsekošanu. Ja tiek konstatēts, ka Darbu veicējs daļēji vai pilnībā nav izpildījis Līguma nosacījumus, Pašvaldība ir tiesīga neparakstīt Aktu un noteikt termiņu neatbilstību novēršanai.

3.3. Ja Darbu veicējs nevar veikt Darbus Pieteikumā norādītajā termiņā, Darbu veicējs ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms Pieteikumā norādītā darbu izpildes termiņa iesniedz Pašvaldībai jaunu Pieteikumu.

3.4. Pašvaldība izskata Pieteikumu 2 (divu) darba dienu laikā un sniedz atbildi Līguma 5.5.2. punktā norādītajai Darbu veicēja kontaktpersonai.

4. Darbu veicēja atbildība

4.1. Darbu veicējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pašvaldībai un trešajām personām, ja Darbu veicējs neievēro šī Līguma nosacījumu un normatīvo aktu prasības.

4.2. Darbu veicējs apliecina, ka Līguma 2.6. punktā noteiktajā kārtībā atjaunotā ceļu un ielu seguma garantijas termiņš ir ne mazāks, kā 12 (divpadsmit) mēneši.

4.3. Ja Darbu veikšana nepieciešama ceļos vai ielās, kuru būvniecībai piesaistīti Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu fondu līdzfinansējuma līdzekļi un nav beidzies projekta uzraudzības termiņš, ceļu un ielu seguma atjaunošanas garantijas termiņu nosaka līdzvērtīgu izbūvētās ielas vai ceļa garantijai, bet ne īsāku kā Līguma 4.2. punktā minēto termiņu.

4.4. Ja netiek ievērots Līguma 2.6. punktā noteiktā Atjaunošanas darbu kārtība un termiņš, Pašvaldība brīdina Darbu veicēju un nosaka termiņu, kādā jāveic Atjaunošanas darbi. Pašvaldībai ir tiesība piemērot soda sankcijas Darbu veicējam par katru Līguma 2.6. punktā noteiktā termiņa kavējuma dienu 100 EUR fiziskai personai un 500 EUR juridiskai personai. Gadījumā, ja Atjaunošanas darbi netiek veikti Pašvaldības noteiktajā termiņā, Pašvaldība organizē neizpildīto Darbu veikšanu un iesniedz Darbu veicējam rēķinu par veiktajiem Atjaunošanas darbiem.

4.5. Ja atjaunotā ceļa vai ielas seguma garantijas termiņā tiek konstatētas seguma deformācijas (maksimālā atstarpe starp esošo un atjaunoto segumu pārsniedz 10 mm), Pašvaldība uzaicina Darbu veicēja atbildīgo pārstāvi uz kopīgu objekta apsekošanu un defektu akta sastādīšanu, nosakot termiņu kādā Darbu veicējam jāveic seguma

atjaunošana, ja tiek konstatēts, ka defekti radušies Darbu veicēja darbu izpildes rezultātā. Darbu veicējs veic Atjaunošanas darbus par saviem līdzekļiem defektu aktā norādītajā termiņā. Gadījumā, ja atkārtota seguma atjaunošana netiek veikta defektu aktā norādītajā termiņā, Pašvaldība organizē neizpildīto Darbu veikšanu un iesniedz Darbu veicējam rēķinu par veiktajiem Atjaunošanas darbiem.

5. Pārējie noteikumi

5.1. Līgums stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas brīdi uz termiņu 12 (divpadsmit) mēneši vai līdz brīdim, kamēr darbu veicējs ir inženiertīklu turētājs, atkarībā kurš no nosacījumiem iestājas ātrāk.

5.2. Līgums ir **uzskatāms par rakšanas darbu atļauju**.

5.3. Līgums var tikt grozīts un papildināts Pusēm savstarpēji vienojoties. Šādas vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses.

5.4. Visus strīdus, kas Pusēm rodas Līguma izpildes gaitā Puses risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja pārrunu ceļā vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.5. Pušu kontaktpersonas ar Līguma izpildi saistītos jautājumos:

5.5.1. Pašvaldības kontaktpersona - _____.

5.5.2. Darbu veicēja kontaktpersona - _____.

5.6. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pašvaldības un viens eksemplārs atrodas pie Darbu veicēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

VAI

Līgums sagatavots un parakstīts latviešu valodā. Līgums elektroniska dokumenta veidā tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Līguma un tā pielikumu abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks. [*pirms līguma slēgšanas tiek norādīts atbilstošais Līguma punkta formulējums atkarībā no līguma parakstīšanas veida (papīra vai elektroniskā formātā)*].

5.7. Līgumam tā noslēgšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

5.7.1. Darbu veicēja pieteikums rakšanas darbu atļaujas saņemšanai;

5.7.2. Akts par rakšanas un seguma atjaunošanas darbu veikšanas izpildi.

Cēsu novada pašvaldība	**Darbu veicējs, nosaukums**
Reģ. Nr. 90000031048	Reģ. Nr.
Raunas iela 4, Cēsis,	Adrese
Cēsu novads, LV-4101	LV-
Tālr. 64161800	Tālr.
e-pasta adrese: dome@cesunovads.lv	e-pasta adrese:
_____	_____
Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs/ Apvienības pārvaldes vadītājs	Darbu veicējs

pielikums Nr. 4

Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde/_____apvienības pārvalde

Cēsis

202___.gada ____._____

Akts

Par rakšanas un seguma atjaunošanas darbu veikšanas izpildi

Autoceļa nosaukums, darbu adrese	
Darbu veicējs (fiziska vai juridiska persona)	
Līguma Nr.	
Datums, kad uzsākti darbi	
Datums, kad pabeigti darbi	

Ceļa seguma atjaunošana (A, B vai C)		**Darbu veicēja atzīme**	**ĪAP/AP atzīm**
A	Veikta atbilstoši līguma nosacījumiem		
B	Veikta pagaidu atjaunošana atbilstoši līguma nosacījumiem		
	Pilnas seguma atjaunošanas termiņš		
C	Atjaunošana nav veikta atbilstoši līguma nosacījumiem		
	Neatbilstību novēršanas termiņš		

Piezīmes:

Pušu paraksti:

ĪAP/AP:

_____

Darbu veicējs:

_____

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums Nr.5

Vienošanās pie Līguma Nr.

par rakšanas darbu veikšanu

Cēsīs, Cēsu novadā Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums

Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 (turpmāk – Pašvaldība), kuru pamatojoties uz _____ pārstāv tās _____ no vienas puses, un

_____(turpmāk – Darbu veicējs), kuru pamatojoties uz _____ pārstāv tās _____ abi kopā saukti "Puses", bet atsevišķi – "Puse", vienojas par sekojošiem grozījumiem pie Pušu 202__.gada _____ noslēgtā līguma Nr.___ par rakšanas darbu veikšanu (turpmāk – Līgums):

1. Saskaņā ar Līguma 1.1.punktu, Darbu veicējs veic Darbus _____(adrese/ vieta)___, turpmāk – Objekts.
2. Darbu veikšanas termiņš, saskaņā ar Līguma 1.2.punktu ir līdz _____.
3. _____ir saņemts Darbu veicēja pieteikums par rakšanas Darbu veikšanas termiņa pagarinājumu, sakarā ar _____.
4. Ņemot vērā augstāk minēto, Puses vienojas pagarināt Darbu veikšanas termiņu līdz _____.
5. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pašvaldības un viens eksemplārs atrodas pie Darbu veicēja. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

VAI

Līgums sagatavots un parakstīts latviešu valodā. Līgums elektroniska dokumenta veidā tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Līguma un tā pielikumu abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.

[pirms līguma slēgšanas tiek norādīts atbilstošais Līguma punkta formulējums atkarībā no līguma parakstīšanas veida (papīra vai elektroniskā formātā)].

6. Vienošanai tā noslēgšanas brīdī ir viens pielikums, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa:
   6.1. Darbu veicēja pieteikums par rakšanas darbu veikšanas termiņa pagarinājumu.

Cēsu novada pašvaldība	**Darbu veicējs, nosaukums**
Reģ. Nr. 90000031048	Reģ. Nr.
Raunas iela 4, Cēsis,	
Cēsu novads, LV-4101	LV-
Tālr. 64161800	Tālr.
e-pasta adrese: dome@cesunovads.lv	e-pasta adrese:
_____	_____
Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs/ Apvienības pārvaldes vadītājs	Pārstāvis