

Rīgas ielā izbūvēs ietvi līdz Pētera ielai



Aprīļa izskaņā Cēsu novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA "Rok un būvē" par apvienotā gājēju un velosipēdistu ceļa izbūves pirmo kārtu Rīgas ielas posmā no A.Kronvalda līdz Pētera ielai.

Šajā posmā būs veikams komplekss darbu apjoms, kas sāksies vasaras sākumā, noņemot melnzemi, sapildot stabilizējošo grunti, izbūvējot caurtekas un ļaujot konstrukcijai nosēties ziemas periodā. Tāpēc, lai arī ietvi būs iespējams izmantot jau šogad, cieta segumu tā iegūs tikai nākamgad. Pirmās kārtas izmaksas veido 25 000 eiro, un ietves izbūves kopgarums būs 470 metri.

Sāktie būvniecības procesi citviet notiek, kā plānots. Piemēram, turpinās Veismaņu ceļa būvdarbi, A.Kronvalda ielas pārbūve, vēl šomēnes paredzēts sagatavot izbūvējamo Balto ielu līdz šķembu iekļāšanas stadijai.

Nākamās nedēļas sākumā plānots pabeigt Raiņa ielas posma gājēju ietves pārbūvi.

Turpinās darbi pie Lapsu ielas ietves posmā no Vaives līdz Kaļķu ielai, tos plānots pabeigt maijā.

Pilsētas ielās pabeigta ziemas kaisāmā materiāla savākšana. Savukārt sezonālo asfalta bedrīšu aizpildīšanu SIA "Imberteh" sāks veikt, kad atsāksies asfalta ražošana – pēc maija brīvdienām. Remontdarbi sāksies no centra un maģistrālajām ielām, virzoties uz perifēriju. Darbus plānots pabeigt maijā un vasaras beigās atkārtot pēc nepieciešamības.

Grantēto ielu iedzīvotājiem aktuāla būs pretputēšanas materiāla kaisīšana, ko plānots sākt maija vidū.

Jau ziņots, ka maija otrajā pusē plānots sākt Viestura ielas un gājēju ietves pārbūvi no Slimnīcas ielas līdz Zaķu ielas satiksmes pārvadam. Tam sekos Satekles ielas pārbūve posmā no Viestura līdz Bērzaines ielai un Raiņa iela posmā no Piebalgas līdz Zvirbuļu ielai. Visos posmos tiks nofrēzēta esošā asfalta virskārta, nostiprināta grunts, veikta aku vāku un pārsedžu nomaiņa un uzklāts jauns asfalta segums, kā arī atjaunotas gājēju ietves.

